с 1988г

Коммерческое Предложение

Аттракцион

Катальная гора «Дикий поезд 12»

СТОИМОСТЬ – 100 млн. руб.

Группа компаний "Мир"

2026

Катальная гора «Дикий поезд 12»

Катальная гора «Дикий поезд 12»

Технические данные (ориентировочно)

Габариты

Высота подъема тележки, м	12
Длинна трассы, м	230
Размер площадки для установки аттракциона, м	43 х 18
Установка горы на стальном каркасе	бесфундаментный
Количество пассажиров в гондоле, чел	2
Количество тележек	8

Динамические характеристики

Производительность, чел/час, до	320
Время катания, сек	90
Время посадки-высадки, сек	40
Избыточное вертикальное ускорение, g	4

Электрооборудование

Максимальная потребляемая электрическая мощность приводом(-ами) аттракциона при работе с полной нагрузкой, кВт	35
Средняя потребляемая электрическая мощность иллюминацией аттракциона, кВт	12
Требования к источнику питания аттракциона, В/Ф/Гц/А+N+PE	380/3/50/100+N+PE

Ограничения при эксплуатации

Температура, С	+5… +45
Влажность, не более, %	95
Ветер, не более, м/сек	15

Стандарты

- ISO –9001, ГОСТ 33807.
- Производство сертифицировано ISO 9001.
- Устойчивость к ураганам – по местным нормам,
- Землетрясения – по местным нормам,
- Сварка – в соответствии с EN 729,
- Электробезопасность – по ГОСТ 33807
- Расчетный ресурс – не менее 35000 часов,
- Эксплуатационная документация – ГОСТ 33807.

Базовый комплект поставки

1. Руководство по эксплуатации и обслуживанию всех элементов аттракциона.
2. Главные опоры с путями,
3. Наземный каркас (без бетонного фундамента),
4. Гондола с пассажирскими местами (оборудованными устройствами фиксации пассажира) и декоративными пластиковыми панелями,
5. Посадочная платформа,
6. Привод с электродвигателями,
7. Шкаф управления,
8. Базовая иллюминация,
9. Пульт оператора, комплект кабелей,
10. Ограждение посадочной платформы,
11. Покрытие – дробеструйная обработка, 2 слоя грунта и краски.
12. Приезд супервайзеров для руководства монтажом аттракциона и обучения персонала (без стоимости проезда, проживания и питания).
13. Комплект запасных частей.
14. Сертификат по ТР 038 «О безопасности аттракционов».

Услуги

- Монтаж на площадке Покупателя бригадой Продавца - по запросу – 10%

Стоимость аттракциона

СТОИМОСТЬ – 100 млн. руб.

Стандартные условия платежей

1. 35% предоплата от общей стоимости контракта не позднее 5 дней после подписания Контракта.
2. 4 платежа по 15% ежемесячно
3. 5% оплачивается по подписанию акта готовности аттракциона к эксплуатации, но до подписания акта передачи в собственность и допуска к эксплуатации.

В объем поставки не входит:

1. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона.
2. Подготовка площадки под установку аттракциона,
3. Прокладка силового кабеля аттракциона.
4. Аренда техники, оборудования, проезд и проживание персонала.
5. Устройство заземления и молниезащиты.

Гарантии

- Гарантии на металлические конструкции – 10 лет (при условии обеспечения стабильности основания (опор) аттракциона).
- Гарантии на заменяемые части – в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантии на окрашенные поверхности – 5 лет (при условии регулярного восстановления покрытия на поврежденных местах).
- Расчетный ресурс службы основных конструкций аттракциона – не менее 35 000 часов (при условии правильного технического обслуживания и своевременного ремонта и замены изнашиваемых частей аттракциона).

За 37 лет наши аттракционы не имели поломок и рекламаций от покупателей

СРОКИ

Изготовление аттракциона

8 месяцев

Монтаж

20 рабочих смен

количество контейнеров (40ft., open-top) для перевозки – 9 шт

Группа компаний МИР
Тел. +7 903 790 28 72
E-mail: sales@pax.ru
WWW.PAX.RU